

表一 主要建设内容

序号	道路名称	道路全长 (m)	道路宽度 (m)	道路等级	设计速度 (km/h)	现状道路情况	整治措施
1	滨河路	493.263	10	城市支路	20	现状水泥路面、部分人行道破损	加铺沥青路面、人行道铺装、三线下地(弱电0.63km、强电6*Φ160改性MPP管0.6km、4*Φ110PVC管0.65km)、雨污管网、交通、消防、视频监控
2	滨河路对侧路	604.086	6-12	城市支路	20	现状水泥路面、人行道破损	加铺沥青路面、人行道铺装、交通
3	元兴社区西路	457.179	6-10	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、交通、消防
4	纪念学校后侧路	231.277	9	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、人行道铺装、交通
5	新城路	182.724	12	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、人行道铺装、交通、雨污管网、消防
6	人民东路	1003.523	12	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、人行道铺装、三线下地(弱电2.6km、强电4*Φ110PVC管1.5km)、雨污管网、交通、消防、视频监控
7	南塘中学路	482.469	6-7	城市支路	20	现状水泥路面、部分人行道破损	加铺沥青路面、人行道铺装、雨污管网、交通、消防、视频监控
8	军房北路	200.532	2.5	巷路	20	现状水泥路面破损严重	水泥路面、交通
9	华山军房路1	261.183	4	巷路	20	现状水泥路面破损严重	修复现状路面、加铺沥青路面
10	华山军房路2	514.335	3	巷路	20	现状水泥路面破损严重	加铺沥青路面、交通
11	华山军房路侧边路	319.108	2.5	巷路	20	现状水泥路面破损严重	路面修复、沥青路面铺装、交通
12	牛车路	427.687	6	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、交通、消防
13	环城路	1700.635	15	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、人行道铺装、三线下地(弱电4.3km、强电6*Φ160改性MPP管1.5km、4*Φ110PVC管2.3km)、雨污管网、交通、消防、视频监控
14	跃进中路	119.281	8	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、三线下地(4*Φ110PVC管0.14km)、雨污管网、交通、消防、视频监控
15	跃进路	897.758	8	城市支路	20	现状水泥路面部分破损严重	修复现状路面、加铺沥青路面、三线下地(弱电1.25km、强电6*Φ160改性MPP管0.22km、4*Φ110PVC管2.0km)、雨污管网、交通、消防、视频监控

表一 主要建设内容

序号	道路名称	道路全长 (m)	道路宽度 (m)	道路等级	设计速度 (km/h)	现状道路情况	整治措施
16	前进路	230.707	6	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、交通、消防、三线下地(弱电0.13km)
17	人民北路中巷	121.72	4	巷路	20	现状水泥路面部分破损严重	修复现状路面、加铺沥青路面、交通
18	粮前巷	112.238	6	城市支路	20	现状水泥路面部分破损严重	加铺沥青路面、雨污管网、交通
19	跃进中巷	117.419	6	城市支路	20	现状水泥路面破损严重	修复现状路面、加铺沥青路面、交通
20	寨仔内路	359.035	4-10	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、雨污管网、交通
21	溪畔路	664.548	8	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、交通
22	教书村北路	497.218	10	城市支路	20	现状水泥路面部分破损严重	修复现状路面、加铺沥青路面、交通
23	十二米大巷	398.539	11	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、交通
24	元兴社区侧边路	95.705	2	巷路	20	现状水泥路面	新增水泥路面、交通、雨污管网
25	省道S238	1285.513	12	城市支路	40	现状人行道部分破损	人行道铺装、雨污管网,均在道路原范围内建设
26	西苑路	1173.015	30	城市主干路	60	现状人行道老旧、部分破损	人行道铺装、雨污管网,均在道路原范围内建设
27	元兴南路	242.04	7-11	城市支路	20	现状水泥路面	加铺沥青路面、交通、消防、雨污管网

表二 雨污管网工程建设内容和规模

序号	项目名称	数量	单位
1	雨水管道	10.23	km
2	污水管道	8.0	km
3	建筑外立管改造	64.6	km
4	一体化污水提升泵井	1	座
5	排污处理设施	2	座

表三 自来水厂扩建工程建设内容和规模

序号	建设内容	建设规模	单位
1	拆除原有建构物	500	m ²
2	新建水厂业务用房、自来水费服务大厅	364	m ²
3	新建蓄水池	2100	m ³
4	供水设备升级改造	4	套
5	功能用房迁建	128	m ²
6	配套设施改造提升		
6.1	进厂道路改造升级	3000	m ²
6.2	厂区排水工程改造	250	m
6.3	厂区绿化工程	1192	m ²
6.4	厂区照明工程	800	m

表四 自来水管网工程建设内容和规模

序号	管网位置	管径 (mm)	长度 (m)
1	红山路、人民西路北等	PE管DN500	1240.00
2	人民西路、西苑路、溪畔路等	PE管DN400	1417.00
3	西苑路、财毫塘、环城路、人民东路、省道S238、人民中路等	PE管DN300	4870.00
4	跃进路、华山军房路、南塘中学路、教书村北路等	PE管DN200	2711.00
5	滨河路、陈婆山路、牛车路、元兴社区西路、铜南路等	PE管DN160	2962.00
6	巷道	PE管DN110	5243.00
7	巷道	PE管DN90	47983.00
8	入户管	PE管DN63	22955.00
9	道路破除及恢复		70412.00m ²

表五 镇区消防系统改造工程建设内容和规模

序号	项目名称	数量	单位
1	消防安全宣传基础设施	5	处
2	消防栓（基础和安装）	104	个
3	微型消防设施	10	个